



Работы по обследованию канализации и взятию почвенных проб начнутся 19 августа и продлятся до начала сентября

Начиная с понедельника, 19 августа, бригады, работающие в подразделении очистки сточных вод King County (King County Wastewater Treatment Division), будут проводить обследование текущего состояния канализации и брать почвенные пробы в районе магистрального трубопровода M Street.

Работы по **обследованию канализации** будут включать в себя использование камеры для осмотра внутренней части канализационных коллекторов и люков. Бригады начнут работы с южного конца магистрального трубопровода M Street и продолжат в северном направлении (см. карту ниже).

Кроме того, бригады будут использовать буровое оборудование для сбора **почвенных проб** в девяти местах вдоль магистрального трубопровода M Street (см. карту ниже). Эти исследования позволят получить важную информацию о состоянии почвы. Их результаты будут использованы при разработке проекта восстановления магистрального трубопровода M Street (M Street Trunk Rehabilitation Project). По завершении буровых работ бригады восстановят поверхность.



Чего стоит ожидать

- Время проведения работ по обследованию канализации: с 9 а.м. до 3 р.м. в рабочие дни на M Street, 8th Street Northeast и Auburn Way, а также с 7 а.м. до 7 р.м. в переулках.
- Время проведения работ по взятию почвенных проб: с 7:30 а.м. до 6 р.м.
- Во время проведения работ по обследованию канализации и взятию почвенных проб движение по M Street не будет перекрываться в обоих направлениях. Однако ожидайте перекрытия отдельных полос движения.
- Возможность проезда будет сохранена.
- Возможность использования тротуаров и пешеходных дорожек будет сохранена.
- Жители близлежащих домов могут ощутить вибрации, слышать шум и видеть пыль в результате работ по взятию почвенных проб и использования бурового оборудования.

Следите за оборудованием и знаками в этом районе, проезжайте медленно и следуйте указаниям регулировщиков движения.

О проекте

Магистральный трубопровод M Street собирает и переносит неочищенные сточные воды из домов, предприятий и школ вашего района, доставляя их на Южную водоочистную станцию (South Treatment Plant) в Renton, где они очищаются и сливаются в Puget Sound.

В рамках этого проекта будет отремонтировано около 4,2 км (2,6 мили) труб, к которым подведено более 100 канализационных отводов, соединяющих дома и предприятия в вашем районе. В рамках проекта также будет

Благодаря восстановительным работам магистральный трубопровод M Street будет служить вам и вашему району в течение десятилетий без аварий, переполнения и прерывания обслуживания. Во время проведения этих работ все сточные воды, проходящие через магистральный трубопровод M Street, необходимо будет направить во временную систему насосов и обводных труб, расположенных над и под землей, для сохранения работы канализации в сообществе.

Трубопровод M Street обслуживает густонаселенный район со школами, домами и предприятиями в City of Auburn. В период строительства будет затронут общественный транспорт: будут задействованы объезды, временное перекрытие движения и изменения в работе автобусных остановок. Мы будем сотрудничать с местным сообществом для ограничения таких изменений, а также делиться информацией о любых действиях, которые могут оказать влияние на жизнь района, до их выполнения.

Вопросы?

Контакт Demmelash Adera у 206-263-2340 или по электронной почте deadera@kingcounty.gov
Чтобы узнать больше о проекте, посетите его веб-сайт <http://kingcounty.gov/MStreetTrunkRehab>
Мы бесплатно предоставим дополнительные услуги письменных или устных переводчиков.

Данную информацию можно получить в альтернативных форматах, обратившись по номеру телефона 206-477-5371 или ТТУ 711.