



污水管道勘察和土壤采样工作将于 8 月 19 日开始，持续到 9 月初

从 8 月 19 日星期一开始，金县废水处理部 (King County Wastewater Treatment Division) 的工作人员将开始勘察当前的污水管道状况并在 M Street 污水管道干线 (M Street Trunk Line) 周边进行土壤采样

污水管道勘察活动将包括使用摄像机检查污水管道和维护孔的内部。工作人员将从 M Street 污水管道干线的南端开始，一路向北勘察 (见下方地图)

此外，工作人员将在 M Street 污水管道干线沿线九个地点使用钻探设备收集土壤样本 (见下方地图)。这些检测将提供有关土壤状况的重要信息，并为 M Street 污水管道干线修复工程 (M Street Trunk Rehabilitation Project) 的设计提供参考。钻探完成后，工作人员将使地面恢复原状。



您需要预见到的情况

- 污水管道勘察工作的时间为工作日的上午 9 点到下午 3 点，地点为 M Street、8th Street Northeast 和 Auburn Way；辅道勘察时间为上午 7 点到晚上 7 点。
- 土壤取样工作的时间是上午 7:30 至下午 6 点
- 在污水管道勘察和土壤采样工作期间，M Street 的交通将保持双向通行。但是，局部车道会封闭。
- 私人车道仍可进入。
- 人行道和人行步道将保持通行。
- 附近的邻居可能会因为采样活动和钻探设备而感受到震动、噪音和灰尘。

请注意该区域的设备和标志，慢行并遵循交通指挥员的指示。

工程简介

M Street 污水管道干线 (M Street Trunk) 收集来自您所在社区的家庭、企业和学校的未处理废水，并将其输送到 Renton 的南处理厂 (South Treatment Plant)。在这里，污水经清洁处理后排放到 Puget Sound。

该项目将修复大约 2.6 miles (4.18 km) 长的管道，该管道有 100 多个侧下水道连接到您社区的住宅和企业。该项目还将修复 45 个预制维护孔。

修复工作将使 M Street 污水管道干线为您和您的社区服务数十年，避免故障、溢出和服务中断。修复期间，通过 M Street 污水管线干道输送的所有废水将需要输送到一个由地上和地下的泵和旁路管道构成的临时系统，以维持对社区的排水服务。

M Street Trunk 为 Auburn 市地区服务。该城市地区人口稠密，学校、住宅区和企业林立。施工期间会对公众出行产生影响，包括绕道、临时封闭车道和影响公交车停靠等等。我们将与贵社区一起合作，尽量减少这些干扰，并在任何影响产生之前分享有关信息。

问题？

联系 Demmelash Adera 在 206-263-2340 或 电子邮件 deadera@kingcounty.gov。

访问工程网站以了解工程的详情，网址为 <http://kingcounty.gov/MStreetTrunkRehab>。

我们将免费提供额外的翻译或口译服务。

其他可用方式

206-477-5371 或者文本电话:711